

## bod 9.8 příloha 1

### Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 58 Hříškov - Bedřichovice

ORP	obec	část kódu	část obce	zpracovatel	podklady	realizace	typ změny	trvale žijící PRVKÚK		přechodně žijící PRVKÚK		počet dotčených obyvatel dle údajů obce	náklady záměru dle metodiky Čj.: 14000/2020-15132	Měrný ukazatel navrhované změny	A g l o m e r a c e	investice do roku 2030 dle platné karty PRVKÚK
								2011	2018	2011	2018					
Louny	Hříškov	4207.0145.0 2	Bedřichovice	Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech	Návrh ze dne 20.10.2021 dopl. 20.4.2022	2023-2024	vybudování kanalizace v obci s napojením na centrální ČOV v sousední obci	64	70	23	20	70	5660	80,9	ne	0

#### **Kanalizace - Stávající stav znění PRVKÚK:**

Obec Bedřichovice nemá vybudovanou soustavnou kanalizační síť ani ČOV. Odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na pole.

#### **Změna stávajícího stavu:**

Změna není navržena.

#### **Kanalizace - Návrhový stav znění PRVKÚK:**

S ohledem na velikost obce Bedřichovice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. U nové výstavby do roku 2015 budou odpadní vody likvidovány v domovních ČOV. Po roce 2016 budou stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Louny rekonstruovány.

#### **Změna výhledového stavu:**

V Bedřichovicích se navrhuje vybudování splaškové kanalizace v celkové délce 2,2 km. Výstavba a zprovoznění kanalizace je podmíněno vybudováním kanalizace a ČOV v Hříškově, protože odpadní vody z Bedřichovic budou zneškodňovány na ČOV Hříškov.

#### **Závěr:**

Navržená změna PRVK řeší vybudování kanalizace v místní části Hříškova - Bedřichovice. V původním návrhu výhledového stavu PRVKÚK se uvažovalo se zachování individuálního způsobu zneškodňování odpadních vod. Zvolený způsob zneškodňování odpadních vod je součástí záměru výstavby kanalizace a ČOV v Hříškově. Žadatel předložil souhlasné stanovisko orgánu územního plánování a vodoprávního úřadu. Dle zaslání stanoviska MZe ČR sděluje, že k předložené aktualizaci PRVK nemá zásadní připomínky. Předpokládané náklady na realizaci jsou 5.660 tis. Kč a měrný ukazatel na 1TBO je 80,9 tis. Kč. Náklady byly stanoveny dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství Čj.: 14000/2020-15132. Navrženou změnu PRVKÚK doporučujeme ZÚK ke schválení.