

bod 9.7 příloha 1

Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 64 Rtně nad Bílinou - Sezemice

ORP	obec	část kódu	část obce	zpracovatel	podklady	realizace	typ změny	počet dotčených obyvatel dle údajů obce	náklady záměru dle metodiky Čj.: 14000/2020-15132	Měrný ukazatel navrhované změny	A g l o m e r a c e	investice do roku 2030 dle platné karty PRVKÚK
								2022	tis. Kč	(tis.Kč/1 TBO)		tis. Kč
Teplice	Rtně nad Bílinou	4213.0301.03	Sezemice	Obec Rtně nad Bílinou	Návrh ze dne 27. 12. 2022	2023-2024	změna koncepce zneškodňování odpadních vod	143	13 090,0	91,538	ne	0

Kanalizace - popis návrhového stavu - platné znění:

Je navržena výstavba oddílné gravitační kanalizační sítě z plastových trub DN 250 v celkové délce 1536 m a výstavba mechanicko-biologické ČOV pro 150 EO se zaústěním do Bíliny.

Kanalizace - Návrh aktualizace popisu návrhového stavu:

Dle projektové dokumentace se navrhuje vybudování splaškové kanalizace, která bude ukončena navrhovanou ČSOV Sezemice, odkud budou splaškové vody výtlakem D-A z materiálu HDPE DN 80 v délce 1118,54 m svedeny do kanalizačního systému obce Rtně nad Bílinou a poté likvidovány na navrhované ČOV Rtně nad Bílinou. Gravitační kanalizace je navržena z materiálu PP UR2 v dimenzi DN250 a DN300 v celkové délce 1183 m.

Případná realizace návrhu se předpokládá v letech 2023 - 2025.

Závěr:

Předmětem aktualizace je změna výhledového stavu ve složce odpadní voda. V původním návrhu výhledového stavu PRVKÚK se uvažovalo s výstavbou ČOV v místní části Sezemice. Vybudování kanalizace a odvedení odpadních vod na kapacitní čistírnu odpadních vod ve Rtni nad Bílinou je ekonomicky a provozně příznivější varianta, zajistí obyvatelům bezproblémové zneškodňování odpadních vod. Předpokládané náklady na realizaci jsou 13 090 tis. Kč tis. Kč a měrný ukazatel na 1TBO je 91,54 tis. Kč. Náklady byly stanoveny dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství Čj.: 14000/2020-15132. Navrženou změnu PRVKÚK doporučujeme ZÚK ke schválení.