

bod 9.8 příloha 1

Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 65 Rtně nad Bílinou - Vrahožily

ORP	obec	část kódu	část obce	zpracovatel	podklady	realizace	typ změny	počet dotčených obyvatel dle údajů obce	náklady záměru dle metodiky Čj.: 14000/2020-15132	Měrný ukazatel navrhované změny	A g l o m e r a c e	investice do roku 2030 dle platné karty PRVKÚK
								2022	tis. Kč	(tis.Kč/1 TBO)		tis. Kč
Teplice	Rtně nad Bílinou	4213.0301.05	Vrahožily	Obec Rtně nad Bílinou	Návrh ze dne 27. 12. 2022	2023-2024	změna koncepce zneškodňování odpadních vod	45	6 523,6	144,969	ne	0

Kanalizace - popis návrhového stavu - platné znění:

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Po roce 2016 budou stávající septiky intenzifikovány na MČOV. U nové výstavby budou po roce 2015 odpadní vody likvidovány v domovních ČOV.

Kanalizace - Návrh aktualizace popisu návrhového stavu:

Dle projektové dokumentace se navrhuje vybudování splaškové kanalizace, která bude ukončena navrhovanou ČSOV Vrahožily, odkud budou splaškové vody výtlakem B z materiálu HDPE DN 80 v délce 804,5 m svedeny do kanalizačního systému obce Rtně nad Bílinou a poté likvidovány na navrhované ČOV Rtně nad Bílinou. Gravitační kanalizace je navržena z materiálu PP UR2 v dimenzi DN250 a DN300 v celkové délce 481 m.

Případná realizace návrhu se předpokládá v letech 2023 - 2025.

Závěr:

Předmětem aktualizace je změna výhledového stavu ve složce odpadní voda. V původním návrhu výhledového stavu PRVKÚK se uvažovalo se zachování individuálního zneškodňování odpadních vod. Vybudování kanalizace a odvedení odpadních vod na kapacitní čistírnu odpadních vod ve Rtni nad Bílinou zajistí obyvatelům bezproblémové zneškodňování odpadních vod. Předpokládané náklady na realizaci jsou 6 524 tis. Kč a měrný ukazatel na 1TBO je 144,97 tis. Kč. Náklady byly stanoveny dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství Čj.: 14000/2020-15132. Navrženou změnu PRVKÚK doporučujeme ZÚK ke schválení.