

bod 9.1 příloha 1

Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 67 Česká Kamenice - Líska

ORP	obec	část kódu	část obce	zpracovatel	podklady	realizace	typ změny	počet dotčených obyvatel dle údajů obce	náklady záměru dle metodiky Čj.: 14000/2020-15132	Měrný ukazatel navrhované změny	A g l o m e r a c e	investice do roku 2030 dle platné karty PRVKÚK
								2023	tis. Kč	(tis.Kč/1 TBO)		tis. Kč
Děčín	Česká Kamenice	4202.0012.08	Líška	Město Česká Kamenice	Návrh ze dne 28. 6. 2023	2023-2024	rozšíření vodovodní sítě	109	10 686,0	98,037	ne	0

Vodovod - popis návrhového stavu - platné znění:

Akumulace je vyhovující, u vodovodní sítě je třeba počítat s opravami starších úseků z ocelového potrubí a jejich postupnou výměnou za potrubí nové, cca 40% sítí. Stávající zdroj nemá dostatečnou kapacitu a je třeba jeho posílení. V současné době byl vytipován zdroj zemědělské farmy a provádí se hygienické rozbory vody. Pokud se prokáže vhodnost využití zdroje pro zásobování pitnou vodou, majitel vodovodu připravuje podmínky pro odkoupení zdroje a využití pro místní vodovod Líška. Pro připojení nového zdroje bude nutné vybudování čerpání s cca 500m nového výtlačného řadu.

Vodovod - Návrh aktualizace popisu návrhového stavu:

Stávající zdroj i akumulace jsou kapacitní, u vodovodní sítě je třeba počítat s opravami starších úseků z ocelového potrubí a jejich postupnou výměnou za potrubí nové, cca 40% sítí. V Líšce je navržena dostavba vodovodních řadů do částí obce, kde jsou dosud obyvatelé odkázáni na individuální zdroje. Celková délka navržené dostavby vodovodu je 2,5 km, pro zajištění požadovaných tlakových poměrů bude na trase osazena AT stanice.

Závěr:

Předmětem aktualizace je změna výhledového stavu ve složce pitná voda. V původním návrhu výhledového stavu PRVKÚK se neuvažovalo s dostavbou vodovodní sítě pro lokality, které dosud nejsou napojeny na vodovod pro veřejnou potřebu. Vybudování plánovaného rozšíření vodovodní sítě v Líšce zajistí obyvatelům dodávku pitné vody v potřebném množství a kvalitě odpovídající vyhl. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Předpokládané náklady na realizaci jsou 10 686 tis. Kč a měrný ukazatel na 1TBO je 98 tis. Kč. Náklady byly stanoveny dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství Čj.: 14000/2020-15132. Navrženou změnu PRVKÚK doporučujeme ZÚK ke schválení.