

bod 9.4 příloha 1

Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 70 Štětí - Radouň

ORP	obec	část kódu	část obce	zpracovatel	podklady	realizace	typ změny	počet dotčených obyvatel dle údajů obce	náklady záměru dle metodiky Čj.: 14000/2020-15132	Měrný ukazatel navrhované změny	A g l o m e r a c e	investice do roku 2030 dle platné karty PRVKÚK
								2023	tis. Kč	(tis.Kč/1 TBO)		tis. Kč
Litoměřice	Štětí	4205.0117.07	Radouň	Provod - inženýrská společnost, s.r.o.	Návrh ze dne 23. 8. 2023	2024-2025	Změna velikosti navržené ČOV	669	16 740,0	25,022	ne	0

Kanalizace - popis návrhového stavu - platné znění:

V místní části města Štětí - Radouň je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. V obci je navrženo odvedení splaškových vod z místní části Radouň na novou ČOV Radouň o kapacitě 800 EO. Místní část Radouň bude na novou ČOV odkanalizována gravitačně. Součástí návrhu je také výstavba kanalizačních přípojek.

Kanalizace - Návrh aktualizace popisu návrhového stavu:

V místní části města Štětí - Radouň je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. V obci je navrženo odvedení splaškových vod z místní části Radouň na novou ČOV Radouň o kapacitě 1.100 EO. Místní část Radouň bude na novou ČOV odkanalizována gravitačně. Součástí návrhu je také výstavba kanalizačních přípojek.

Závěr:

Předmětem aktualizace je změna výhledového stavu ve složce odpadní voda. V původním návrhu výhledového stavu PRVKÚK se uvažovalo s velikostí plánované ČOV 800EO. Po přehodnocení počtu obyvatel, kteří budou na novou ČOV napojeni a s přihlédnutím k plánované výstavbě, byla plánovaná velikost plánované ČOV změněna na 1.100EO. Vybudování kanalizace a odvedení odpadních vod na kapacitní čistírnu odpadních vod v Radouni zajistí obyvatelům bezproblémové zneškodňování odpadních vod. Předpokládané náklady na realizaci jsou 16 740 tis. Kč tis. Kč a měrný ukazatel na 1TBO je 25,0 tis. Kč. Náklady byly stanoveny dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství Čj.: 14000/2020-15132. Navrženou změnu PRVKÚK doporučujeme ZÚK ke schválení.