

bod 11.3 příloha 1

Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 75 Radovesice

ORP	obec	část kódu	část obce	zpracovatel	podklady	realizace	typ změny	počet dotčených obyvatel dle údajů obce	náklady záměru dle metodiky Čj.: 14000/2020-15132	Měrný ukazatel navrhované změny	A g l o m e r a c e	investice do roku 2030 dle platné karty PRVKÚK
								2024	tis. Kč	(tis.Kč/1 TBO)		tis. Kč
Lovosice	Radovesice	4208.0199.01.01	Radovesice	Obec Radovesice	Návrh ze dne 8. 8. 2024	2025-2026	dostavba kanalizace	35	1 909,00	54,543	ne	0

Kanalizace - popis návrhového stavu - platné znění:

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

Kanalizace - Návrh aktualizace popisu návrhového stavu:

Je navrženo podchycení stávajícího odtoku odpadních vod volnou výústí do toku Rosovka, a to vybudováním čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) a výtlačného řadu v délce 0,3 km, kterým budou odpadní vody převedeny do kanalizačního systému zakončeného ČOV Libochovice.
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

Závěr:

Předmětem aktualizace je změna výhledového stavu ve složce odpadní voda. V původním návrhu výhledového stavu PRVKÚK nebyla řešena problematika vypouštění odpadních vod volnou výústí do toku Rosovka. Vybudováním plánovaného výtlačného řadu a čerpací stanice odpadních vod bude odstraněn nevyhovující stav, kdy nedostatečně čištěné odpadní vody odtékají do vodoteče volnou kanalizační výústí. Předpokládané náklady na realizaci jsou 1 909 tis. Kč a měrný ukazatel na 1TBO je 54,5 tis. Kč. Náklady byly stanoveny dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství Čj.: 14000/2020-15132. Navrženou změnu PRVKÚK doporučujeme ZÚK ke schválení.