bod 17.5 příloha 1

Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 50	okres	ORP	obec	část kódu	název části obce	požadavek od	projektovaná cena dle metodiky 401/2010-15000	zpracovatel	podklady	realizace	typ změny	trvale bydlící PRVKÚK		trvale bydlící dle údajů obce	rekreanti PRVKÚK		Měrný investiční náklad na 1 řešeného obyvatele pro navrhovanou změnu	Aglomerace	investice do roku 2020 v PRVKÚK	údaje PRVKÚK přepočtené dle metodiky 401/2010-15000
							tis. Kč					2010	2015	2019	2010	2015	(tis.Kč/1 TBO)		tis. Kč	tis. Kč
1	Teplice	Teplice	Kostomlaty pod Milešovkou	0291.01	Kostomlaty pod Milešovkou	Obce Kostomlaty pod Milešovkou	4187	Kostomlaty pod Milešovkou	Návrh na aktualizaci PRVKÚK ze dne 29.1.2020	2020-2021	Posílení stávajících vodních zdrojů	985	1020	936	0	0	4,5	ne	0	0

Stávající znění PRVKÚK - popis stávajícího stavu:
Obec Kostomlaty pod Milešovkou je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Kostomlaty M-TP.002 vodovodem M-TP.002.2. Zdrojem vody jsou prameniště Kostomlaty – Hornova louka a Kostomlaty – Sukoslav, ze kterých je zásobován VDJ Kostomlaty – 2 x 100 m3 (462,80 / 466,80 m n. m.). Na druhém konci obce je vyrovnávací nádrž o obsahu 30 m3, do které je svedeno prameniště Kostomlaty – Luční pramen. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je obec Kostomlaty pod Milešovkou a provozovatelem vodárenského zařízení je Miloš Kratochvíl – Ekomplex Bílina

Změna popisu stávajícího stavu:
Obec Kostomlaty pod Milešovkou je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Kostomlaty M-TP.002 vodovodem M-TP.002.2. Zdrojem vody jsou prameniště Kostomlaty – Hornova louka a Kostomlaty – Sukoslav, ze kterých je zásobován VDJ Kostomlaty – 2 x 100 m3 (462,80 / 466,80 m n. m.). Na druhém konci obce je vyrovnávací nádrž o obsahu 30 m3, do které je svedeno prameniště Kostomlaty – Luční pramen. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je obec Kostomlaty pod Milešovkou.

Stávající znění PRVKÚK - popis návrhového stavu:
Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

Změna popisu návrhového stavu:
Je navržena změna ve smyslu posílení stávajících vodních zdrojů a realizace opatření na stávající vodovodní síti k zajištění dostatečných tlakových poměrů v lokalitách, ve kterých z důvodu snížené hladiny v řídícím vodojemu dochází k výpadkům v dodávce pitné vody. Dále je navržena dostavba vodovodní sítě v souladu s rozvojem obce. V budoucnu se předpokládá napojení obce na nadobecní vodárenskou soustavu v místní části obce Světec Štrbice.

Závěr:
Navržená koncepce řeší realizaci nového hlubinného vrtu z důvodu posílení stávajících vodních zdrojů, které slouží k zásobování obyvatel prostřednictvím vodovodu pro veřejnou potřebu v obci. Původní návrhový stav PRVKÚK ve složce pitná voda neuvažoval se žádným zásahem do stávajícího stavu, avšak v obci se dlouhodobě projevují dopady sucha poklesem vydatnosti stávajících zdrojů. Zejména z důvodu urychlení řešení situace s nedostatkem pitné vody se obec rozhodla pro realizaci nového hlubinného vrtu a na uvedený záměr jí byla poskytnuta podpora z Národního programu Životní prostředí. Žadatel předložil v souladu s pravidly pro zpracování, projednání a schválení průběžné aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje souhlasné stanovisko Povodí Ohře, státní podnik, souhlasné stanovisko Magistrátu města Teplice odboru životního prostředí a odboru územního plánování a stavebního řádu. MZe ČR ve svém stanovisku se záměrem realizace nového vrtu nesouhlasí a poukazuje na existenci konceptu napojení obce Kostomlaty pod Milešovkou na skupinový vodovod v obci Světec - místní části Štrbice.
Předpokládané náklady na realizaci posílení stávajících zdrojů jsou 4.187 tis. Kč a měrný ukazatel na 1TBO je 4,5 tis. Kč. Náklady byly stanoveny dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství 401/2010-15000. Patrně by bylo racionálnější připojit obec Kostomlaty pod Milešovkou na nejbližší skupinový vodovod, ale akce není projekčně připravena. Z důvodu nutnosti odstranit problémy v zásobování v rozumném čase a s přihlédnutím k tomu, že pro realizaci vrtu přislíbil stát dotační podporu, **doporučujeme navrženou změnu PRVKÚK výjimečně ZÚK ke schválení**.