

**bod 17.22 příloha 1**

Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 54	okres	ORP	obec	část kódu	název části obce	žádost podal	cena záměru dle metodiky 401/2010-15000	zpracovatel	podklady	realizace	typ změny	trvale bydlící PRVKÚK		trvale bydlící aktuální stav	rekreanti PRVKÚK		Měrný investiční náklad na 1 změnou řešeného obyvatele	investice výhled v PRVKÚK	údaje PRVKÚK přepočtené dle metodiky 401/2010-15000	
							tis. Kč					2010	2015	2020	2010	2015	(tis.Kč/1 TBO)	tis. Kč	tis. Kč	
2	Děčín	Děčín	Mašovice	0032.01	Mašovice	Obec Mašovice	2,46	Obec Mašovice	Žádost ze dne 14.5.2020	2021-2022	změna velikosti ČOV	427	464	581	0	0	4,23	34,14	58,75	
<p><b>Stávající stav - popis v kartě :</b></p> <p>V horní části obce je vybudována splašková kanalizace DN300, která je zakončena ČOV s kapacitou 350 EO. Tato část kanalizace je v celé délce gravitační a pokrývá úsek obce od návsi směr Javory, dále návěs obce a část od návsi směr Choratice – 17 %. V současnosti probíhá napojování občanů na tuto část splaškové kanalizace. Majitelem kanalizace je Obec Mašovice. Splaškové vody ze zbylé části obce jsou odváděny do septiků s přepadem do místní vodoteče - 63 %, 12 % obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Děčín a 8 % obyvatel má domovní mikročistiřny s odtokem do vodoteče. Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh, propustků a dešťové kanalizace do místních potoků (část potoka zatrubněna) a prostřednictvím Račího potoka do Labe. Dešťová kanalizace je z betonového potrubí DN 500-0,8 km, v majetku obce.</p> <p><b>Změna popisu stávajícího stavu:</b></p> <p>Ne</p> <p><b>Výhled - popis v kartě:</b></p> <p>V obci je navržena dostavba gravitační kanalizace DN 300 v délce do 2,5 km. Kvůli postavení ČOV v protisvahu je nutno část kanalizace dostavět jako tlakovou. Tlaková kanalizace je plánována DN 100 v délce 0,8 km a DN 80 v délce 0,15 km. Dále je v plánu výstavba dvou čerpacích stanic o výkonu 8 l/s a 4,8 l/s. S ohledem na nárůst počtu trvale bydlících obyvatel se plánuje zkapacitnění ČOV na 585 EO. Realizace výstavby je plánována v letech 2016-2020.</p> <p><b>Změna popisu výhledového stavu:</b></p> <p>V obci je navržena dostavba kombinované splaškové kanalizace (gravitace + výtlačky) v celkové délce 3,4 km. S ohledem na nárůst počtu trvale žijících obyvatel se plánuje intenzifikace ČOV na kapacitu 820 EO. Realizace výstavby je plánována v letech 2021 - 2022.</p> <p><b>Závěr:</b></p> <p>Navržená aktualizace řeší změnu velikosti centrální ČOV Mašovice, která je odůvodněna zvýšením počtu trvale žijících obyvatel. Původní popis návrhového stavu počítal s velikostí ČOV 585EO, která je však vzhledem k nárůstu počtu trvale žijících obyvatel nedostatečná. Žadatel jako doklad k žádosti doložil stavební povolení z roku 2014 na stavbu, kde již byla velikost ČOV 820 EO povolena, jeho platnost však skončila, protože nebyla v termínu prodloužena. Žadatel zahájil proces vydání nového stavebního povolení. K datu podání žádosti o změnu PRVKÚK bylo již vydáno nové územní rozhodnutí na stavbu Mašovice - Kanalizace a ČOV II. etapa. Stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k navržené změně je, že k záměru nemá připomínky. Navrženou změnu PRVKÚK <b>doporučuje odbor ZPZ ZÚK ke schválení.</b></p>																				