



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK č.2

ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2024

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Domov se zvláštním režimem Charity Most – 2. vyhlášení

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Charita Most

se sídlem:

Zastoupení:

Osoba oprávněná jednat:

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních a technických:

Františka Malíka 956/16a, Most

Mgr. Světlana Nikolova, ředitelka Charity Most

Mgr. Světlana Nikolova, ředitelka Charity Most

Mgr. Světlana Nikolova, ředitelka Charity Most

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

dále jen „Objednatel“

CSOB, a.s.

265611608/0300

70828920

(neplátce DPH)

a

SVP Chomutov spol. s r.o.

se sídlem:

Zastoupení:

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10212

Česká 1022/10, 434 01 Most

Martin Juříčka, jednatel

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

hlavní stavbyvedoucí:

zástupce stavbyvedoucího:

zeměměřič:

Martin Juříčka

Radek Dunder

Ing. Jan Masár

Radek Dunder

Ing. Petra Vokřálová

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

dále jen „Zhotovitel“

Komerční banka, a.s.

35-5583120217/0100

64651151

CZ64651151

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č.2



II.

Předmět dodatku

Smyslem Dodatku č.2 je úprava termínu a celkové ceny díla v souvislosti se změnami odsouhlasenými v rámci Změnových listů stavby č. 25. Změnové listy tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 2.

1. **Čl. VI. Termín plnění bod 1.** původní (výše specifikované) smlouvy a Dodatku č.1 se tímto Dodatkem č.2 **ruší a nahrazuje** následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě dle zadávacích podmínek:

Převzetí staveniště:	do 7 kalendářních dní od podpisu Smlouvy o dílo
Zahájení realizace veřejné zakázky:	do 7 kalendářních dní od převzetí staveniště
Předání a převzetí díla:	do 30. 11. 2025
Ukončení realizace vč. kolaudace:	do 45 kalendářních dní od předání a převzetí díla
Vyklizení staveniště:	do 7 kalendářních dní od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

2. **Čl. VII. Cena díla bod 1.** původní (výše specifikované) smlouvy Dodatku č.1 se tímto Dodatkem č.2 **ruší a nahrazuje** následujícím zněním:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele, změn dodatku č.1 a tohoto dodatku č.2 činí:

92.506.003,39 Kč včetně DPH

(slovy: devadesátdvamilionůpětsetšesttisíctři koruny českých a 39 haléřů)

bez DPH: 82.594.645,88 Kč

sazba 12 % DPH: 9.911.357,51 Kč

XX.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají tak beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven v podobě elektronického originálu, který obdrží každá ze smluvních stran.
4. Veškeré dodatky, přílohy a případná vedlejší ujednání vyžadují písemnou formu.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 25 vč. změnových rozpočtů
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Osoby podepisující tento Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
8. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku na profilu zadavatele Objednatele v souladu s příslušnou legislativou.



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



V Mostě dne viz *digitální podpis*

V Mostě dne viz *digitální podpis*

za Objednatele:



Mgr. Světlana Nikolova
Ředitelka Charity Most

za Zhotovitele:



Martin Juříčka
Jednatel

Zřizovatel strany Objednatel, tj. Biskupství litoměřické, IČO: 004 45 126, sídlo: Litoměřice, Dómské náměstí 1/1, PSČ 412 01, tímto uděluje souhlas s právním jednáním – uzavřením této smlouvy.

Zřizovatel:

V Litoměřicích, dne 2024

Biskupství litoměřické



.....
Mons. ThLic. Ing. Stanislav Příbyl, Th.D., CSsR, biskup



.....
Mons. Mgr. Radek Jurnečka, generální vikář



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. : 025

Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel): <u>Martin Juříčka</u>		
Návrh ocenění změny obdržen (TDS): <u>Ing. Libor Potenec</u>		

Předmět Změny:

Statické zajištění nadzemní části objektu stažením

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Dle závěrů statika je nutné před zahájením odkopávky objektu stáhnout ocelovými táhly. V současnosti objekt vykazuje několik desítek vertikálních trhlin přes celou výšku objektu. Stažení objektu je nezbytné. Tyto práce znemožňují odkopání objektu (překážející lešení) a to znemožňuje jakoukoliv činnost v 1.PP o vlhkosti nemluvě. Statik zakázal veškeré výkopové práce po obvodu základů. Postup viz TEP. Práce posunou plánované odkopávky objektu do zimních měsíců a tím pádem možná až na jaro, dle průběhu zimy.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Bez modifikace

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

2 581 455,40 Kč

Vliv na dobu trvání díla:


3 měsíce

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P.02) pokrývající tyto položky.



PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 025

Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (TDS): <u>Ing. Libor Potenec</u>		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): <i>Charita Most</i> <u>Mgr. Světlana Nikolova</u>		
Příkaz ke změně odsouhlasil (ADI): <u>Ing. Václav Šefl</u>		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): <u>Martin Juříčka</u>		

Předmět Změny: Statické zajištění nadzemní části objektu stažením

Popis a lokalizace Změny: Dle závěrů statika je nutné před zahájením odkopávky objektu stáhnout ocelovými táhly. V současnosti objekt vykazuje několik desítek vertikálních trhlin přes celou výšku objektu. Stažení objektu je nezbytné. Tyto práce znemožňují odkopání objektu (překážející lešení) a to znemožňuje jakoukoliv činnost v 1.PP o vlhkosti nemluvě. Statik zakázal veškeré výkopové práce po obvodu základů. Postup viz TEP. Práce posunou plánované odkopávky objektu do zimních měsíců a tím pádem možná až na jaro, dle průběhu zimy.

Vliv na specifikaci ceny:

2 581 455,40 Kč

Vliv na harmonogram:

3 měsíce

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00522d
Stavba: Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Charita Most

Zhotovitel:
SVP Chomutov spol. s r.o.

Projektant:
INTER ART PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.10.2024

IČ: 70828920
DIČ:

IČ: 64651125
DIČ: CZ64651125

IČ: 40233499
DIČ: CZ40233499

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 581 455,40
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	12,00%	2 581 455,40	309 774,65
Cena s DPH v CZK			2 891 230,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00522d

Stavba: Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

Místo: Datum: 02.10.2024

Projektant: INTERART PROJEKT

Zpracovatel: s r o

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		2 581 455,40	2 891 230,05
ZL025	Sanace trhlin a stažení objektu	2 581 455,40	2 891 230,05
SO 01	Stažení centrální lodi	450 221,33	504 247,89
SO 02	Stažení objektu po obvodu - žebírková ocel	2 003 881,39	2 244 347,16
SO 03	Stažení krajních lodí	127 352,68	142 635,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most
Objekt:
ZL025 - Sanace trhlin a stažení objektu
Soupis:
SO 01 - Stažení centrální lodi

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 02.10.2024
Zadavatel:	IČ: 70828920
Charita Most	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 64651125
SVP Chomutov spol. s r.o.	DIČ: CZ64651125
Projektant:	IČ: 40233499
INTER ART PROJEKT s.r.o.	DIČ: CZ40233499
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			450 221,33
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	450 221,33	12,00%	54 026,56
Cena s DPH		v CZK	504 247,89

Projektant	Zpracovatel
	

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
	
	

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

Objekt: ZL025 - Sanace trhlin a stažení objektu

Soupis: SO 01 - Stažení centrální lodi

Místo: Datum: 02.10.2024

Zadavatel: Charita Most Projektant: INTER ART

Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 450 221,33

D HSV Práce a dodávky HSV 450 221,33

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 149,27

1	K	612135101R	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy bez materiálu	m2	4,480	334,36	1 497,93	Dodavatelská cena
---	---	------------	---	----	-------	--------	----------	-------------------

	VV		Drážky pro lokální výztuže					
	VV		112*0,04		4,480			
	VV		Součet		4,480			

2	M	WBR.MV141	weberdur calce štuk	kg	401,856	19,04	7 651,34	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------	----	---------	-------	----------	----------------

	VV		Drážky pro lokální výztuže - délka*šířka*hloubka*měrná hmotnost*koeficient množství					
	VV		112*0,04*0,04*1950*1,15		401,856			
	VV		Součet		401,856			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 427 321,24

3	K	977171242	Vrty do profilové oceli na staveništi (nosníky, úhelníky, plochá ocel) průměru přes 20 do 100 mm tloušťky přes 5 do 10 mm	kus	8,000	64,10	512,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

4	K	977332112R	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 40x40 mm	m	112,000	82,50	9 240,00	Dodavatelská cena
---	---	------------	---	---	---------	-------	----------	-------------------

	VV		Drážky střed zdi					
	VV		28*4,000		112,000			

5	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	33,600	94,80	3 185,28	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

	VV		"Drážky táhla" 112*0,3		33,600			
	VV		"Zhlaví - osekání v rámci helikální výztuže - horní věnec"					
	VV		Součet		33,600			

6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	33,600	143,00	4 804,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

	VV		33,6		33,600			
--	----	--	------	--	--------	--	--	--

7	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	33,600	30,30	1 018,08	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

8	K	985141111	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm	m	77,600	107,00	8 303,20	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

	VV		Vertikální trhliny - výška*počet					
	VV		9,7*4*2		77,600			

9	K	985141912	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu Příplatek k cenám za délku do 2 m jednotlivě	m	77,600	12,10	938,96	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

10	K	985142111R	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	112,000	189,09	21 178,08	Dodavatelská cena
----	---	------------	---	----	---------	--------	-----------	-------------------

	VV		112		112,000			
--	----	--	-----	--	---------	--	--	--

11	K	985142912R	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	112,000	43,87	4 913,44	Dodavatelská cena
----	---	------------	---	----	---------	-------	----------	-------------------

12	M	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	8,000	231,00	1 848,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	-------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

13	M	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	0,160	931,00	148,96	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	--	---------	-------	--------	--------	----------------

14	M	13021205	matice napínací DIN 1480 ocelová pozinkovaná M20	kus	4,000	254,00	1 016,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

15	M	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 kus	0,080	690,00	55,20	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	------------------------------	---------	-------	--------	-------	----------------

16	M	13011027	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 100	t	0,059	33 800,00	1 994,20	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

	VV		Délka*měrná hmotnost					
	VV		6*0,00982		0,059			

17	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm	m	5,600	1 280,00	7 168,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

	VV		Kotvičky R 8mm*					
	VV		drážky - 28 ks na koncích - hloubka 0,1					
	VV		28*2*0,1		5,600			

18	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,007	30 600,00	214,20	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	--	---	-------	-----------	--------	----------------

	VV		17,073*0,00041 *Přepočtené koeficientem množství		0,007			
--	----	--	--	--	-------	--	--	--

19	K	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm	m	3,600	2 440,00	8 784,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

	VV		8*0,45		3,600			
--	----	--	--------	--	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	985421154	Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 15 do 20 mm tloušťka zdiva přes 600 mm	m	77,660	3 940,00	305 980,40	CS ÚRS 2024 02
21	K	985622211	Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z betonářské oceli spojované svařováním, průměru do 20 mm	m	73,160	629,00	46 017,64	CS ÚRS 2024 02
	VV		Sepnutí objektu délka*počet					
	VV		(8,14+2,45+0,6+6,35+0,75)*4		73,160			
	VV		Součet		73,160			
D	997		Přesun sutě				7 367,85	
22	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	3,509	935,00	3 280,92	SOD
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,509	162,80	571,27	SOD
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	400,026	7,10	2 840,18	SOD
	VV		3,509*19 "Přepočtené koeficientem množství		66,671			
	VV		66,671*6 "Přepočtené koeficientem množství		400,026			
25	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	3,509	192,50	675,48	SOD
D	998		Přesun hmot				6 382,97	
26	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	3,068	2 080,50	6 382,97	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

Objekt:

ZL025 - Sanace trhlin a stažení objektu

Soupis:

SO 02 - Stažení objektu po obvodu - žebírková ocel

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Charita Most

Zhotovitel:

SVP Chomutov spol. s r.o.

Projektant:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

02.10.2024

IČ:

70828920

DIČ:

IČ:

64651125

DIČ:

CZ64651125

IČ:

40233499

DIČ:

CZ40233499

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 003 881,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	2 003 881,39	12,00%	240 465,77

Cena s DPH

v CZK

2 244 347,16

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

Objekt:

ZL025 - Sanace trhlin a stažení objektu

Soupis:

SO 02 - Stažení objektu po obvodu - žebírková ocel

Místo:

Datum:

02.10.2024

Zadavatel:

Charita Most

Projektant:

INTER ART PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

SVP Chomutov spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 003 881,39	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 003 881,39	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							94 621,88	
1	K	612135101R	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy bez materiálu	m2	37,421	334,36	12 512,09	Dodavatelská cena
	vv		Rýhy pilony horiz					
	vv		12*2*3*0,8*0,04		2,304			
	vv		Rýhy pilony vertikál					
	vv		12*3*0,8*0,15*2		8,640			
	vv		Drážky pro lokální výztuže					
	vv		90*0,04		3,600			
	vv		Drážky po celém obvodu - obvod*počet					
	vv		190,64*3*0,04		22,877			
	vv		Součet		37,421			
2	M	WBR.MV141	weberdur calce štuk	kg	4 312,489	19,04	82 109,79	CS ÚRS 2024 02
	vv		Spotřeba na 1m3 - 1950 kg					
	vv		Rýhy pilony horiz - počet rohů*počet stran*počet věnců*délka*šířka*hloubka*měrná hmotnost*koeficient množství					
	vv		12*2**3*0,8*0,08*0,04*1950*1,15					
	vv		Rýhy pilony vertikál - počet rohů*počet věnců*výška*hloubka*2*délka*měrná hmotnost*koeficient množství					
	vv		12*3*0,8*0,1*2*0,15*1950*1,15		1 937,520			
	vv		Drážky pro lokální výztuže - délka*šířka*hloubka*měrná hmotnost*koeficient množství					
	vv		90*0,04*0,04*1950*1,15		322,920			
	vv		Drážky po celém obvodu - délka*šířka*hloubka*měrná hmotnost*koeficient množství					
	vv		190,64*3*0,04*0,04*1950*1,15		2 052,049			
	vv		Součet		4 312,489			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 856 190,25	
3	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	1 851,536	84,74	156 899,16	SOD
4	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	83 319,120	1,12	93 317,41	SOD
	vv		1851,536*45 "Přepočtené koeficientem množství		83 319,120			
	vv		Součet		83 319,120			
5	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	1 851,536	51,30	94 983,80	SOD
6	K	944411111	Montáž záchytné sítě třídy A	m2	1 851,536	72,00	133 310,59	
7	K	944411211	Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití	m2	83 319,120	0,22	18 330,21	SOD
	vv		1851,536*45 "Přepočtené koeficientem množství		83 319,120			
	vv		Součet		83 319,120			
8	K	944411811	Demontáž záchytné sítě typu A	m2	1 851,536	48,12	89 095,91	SOD
9	K	974029153	Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	57,600	422,00	24 307,20	CS ÚRS 2024 02
	vv		Rýhy pilony horiz					
	vv		(12*2*0,8)*3		57,600			
	vv		Rýhy pilony vertikál					
	vv		(12*2*0,8)*3					
	vv		Součet		57,600			
10	K	977171242	Vrty do profilové oceli na staveništi (nosníky, úhelníky, plochá ocel) průměru přes 20 do 100 mm tloušťky přes 5 do 10 mm	kus	72,000	64,10	4 615,20	CS ÚRS 2024 02
	vv		Počet rohových profilů*počet děr na profil					
	vv		12*2*3		72,000			
11	K	977332112R	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 40x40 mm	m	642,720	82,50	53 024,40	Dodavatelská cena
	vv		Drážky pro lokální výztuže					
	vv		90		90,000			
	vv		Drážky po celém obvodu - obvod*počet					
	vv		190,64*3		571,920			
	vv		Odečet pilonů					
	vv		-12*2*0,8		-19,200			
	vv		Součet		642,720			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12		K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	210,696	94,80	19 973,98	CS ÚRS 2024 02
		VV		"Drážky obvod " 3*190,64*0,3		171,576			
		VV		"Drážky pro lokální ztužení" 90*1,2*0,3		32,400			
		VV		"Rohy" 12*2*0,4*0,7		6,720			
		VV		Součet		210,696			
13		K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	210,696	143,00	30 129,53	CS ÚRS 2024 02
		VV		210,696		210,696			
14		K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	210,696	30,30	6 384,09	CS ÚRS 2024 02
		VV		210,696		210,696			
15		K	985141111	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm	m	170,000	107,00	18 190,00	CS ÚRS 2024 02
		VV		Vertikální trhliny vně					
		VV		110		110,000			
		VV		Vertikální trhliny vni					
		VV		60		60,000			
		VV		Součet		170,000			
16		K	985141912	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu Příplatek k cenám za délku do 2 m jednotlivě	m	170,000	12,10	2 057,00	CS ÚRS 2024 02
17		K	985142111R	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	642,720	189,09	121 531,92	Dodavatelská cena
		VV		Drážky pro lokální výztuže					
		VV		90		90,000			
		VV		Drážky po celém obvodu - obvod*počet					
		VV		190,64*3		571,920			
		VV		Odečet pilonů					
		VV		-12*2*0,8		-19,200			
		VV		Součet		642,720			
18		K	985142912R	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	642,720	43,87	28 196,13	Dodavatelská cena
19		K	985331211	Dodatečně vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm	m	18,000	1 280,00	23 040,00	CS ÚRS 2024 02
		VV		Kotvičky R 8mm*					
		VV		drážky - á 3000 - hloubka 0,1					
		VV		(3*190)*0,1		57,000			
		VV		90*2*0,1		18,000			
20		M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,049	30 600,00	1 499,40	CS ÚRS 2024 02
		VV		119,512*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství		0,049			
21		K	985331217	Dodatečně vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm	m	29,000	2 440,00	70 760,00	CS ÚRS 2024 02
		VV		Počet závrťů*délka					
		VV		"Střední loď - jižní pohled" 5*0,5		2,500			
		VV		"Východní pohled" 12*0,5		6,000			
		VV		"Střední loď - severní pohled" 5*0,5		2,500			
		VV		"Severní pohled" 12*0,5		6,000			
		VV		"Odkoký velké" 4*3*0,5		6,000			
		VV		"Odkoký malé" 4*3*0,5		6,000			
		VV		Součet		29,000			
22		M	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	36,000	231,00	8 316,00	CS ÚRS 2024 02
		VV		Počet rohů*počet věnců					
		VV		12*3		36,000			
23		M	13010440	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x8mm	t	0,263	32 400,00	8 521,20	CS ÚRS 2024 02
		VV		12*3*0,6*0,01218		0,263			
24		M	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	0,720	931,00	670,32	CS ÚRS 2024 02
		VV		(12*2*3)/100		0,720			
25		M	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 kus	0,720	690,00	496,80	CS ÚRS 2024 02
		VV		(12*2*3)/100		0,720			
26		K	985421154	Injektáž trhlin v cihelném, kamenném nebo smíšeném zdivu nízkotlaká do 0,6 MP, včetně provedení vrtů aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 15 do 20 mm tloušťka zdiva přes 600 mm	m	110,000	3 940,00	433 400,00	CS ÚRS 2024 02
		VV		21+89		110,000			
27		K	985622211	Spínání objektů táhly vložené a dodání táhla z betonářské oceli spojované svačováním, průměru do 20 mm	m	660,000	629,00	415 140,00	CS ÚRS 2024 02
		VV		Drážky pro lokální výztuže					
		VV		90		90,000			
		VV		Drážky po celém obvodu - obvod*počet					
		VV		3*190		570,000			
		VV		Součet		660,000			
D		997		Přesun sutě				32 104,06	
28		K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	22,526	935,00	21 061,81	SOD
29		K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,526	162,80	3 667,23	SOD
30		K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	427,994	7,10	3 038,76	SOD
		VV		22,526*19 "Přepočtené koeficientem množství		427,994			
		VV		Součet		427,994			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	22,526	192,50	4 336,26	SOD
D		998	Přesun hmot				20 965,20	
32	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	10,077	2 080,50	20 965,20	SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most
Objekt:
ZL025 - Sanace trhlin a stažení objektu
Soupis:
SO 03 - Stažení krajních lodí

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 02.10.2024
Zadavatel:	IČ: 70828920
Charita Most	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 64651125
SVP Chomutov spol. s r.o.	DIČ: CZ64651125
Projektant:	IČ: 40233499
INTER ART PROJEKT s.r.o.	DIČ: CZ40233499
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			127 352,68
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	127 352,68	12,00%	15 282,32
Cena s DPH		v CZK	142 635,00

Projektant	Zpracovatel
	

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
	

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy - Domov se zvláštním režimem Čsl. armády č.p. 1285-17, Most

Objekt: ZL025 - Sanace trhlin a stažení objektu

Soupis: SO 03 - Stažení krajních lodí

Místo: Datum: 02.10.2024

Zadavatel: Charita Most Projektant: INTER ART

Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s r.o. Zpracovatel: PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 127 352,68

D HSV Práce a dodávky HSV 127 352,68

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 491,83

1	K	612135101R	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy bez materiálu	m2	4,800	334,36	1 604,93	Dodavatelská cena
	VV		Drážky pro UPE					
	VV		3*2*2*0,8*0,15		1,440			
	VV		Drážky příčné ztužení					
	VV		3*2*14*0,04		3,360			
	VV		Součet		4,800			
2	M	WBR.MV141	weberdur calce štuk	kg	624,312	19,04	11 886,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		Drážky pro UPE					
	VV		3*2*2*0,8*0,15*0,1*1950*1,15		322,920			
	VV		Drážky příčné ztužení					
	VV		3*2*14*0,04*0,04*1950*1,15		301,392			
	VV		Součet		624,312			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 630,22

3	K	977171242	Vrty do profilové oceli na staveništi (nosníky, úhelníky, plochá ocel) průměru přes 20 do 100 mm tloušťky přes 5 do 10 mm	kus	12,000	64,10	769,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		3*2*2		12,000			
4	K	977332112R	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 40x40 mm	m	84,000	82,50	6 930,00	Dodavatelská cena
	VV		Drážky střed zdi					
	VV		3*2*14,000		84,000			
5	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	0,120	94,80	11,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		"Zhlaví - osekaní v rámci helikální výztuže" 0,8*0,15		0,120			
	VV		Součet		0,120			
6	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	84,000	143,00	12 012,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3*2*14		84,000			
7	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	84,000	30,30	2 545,20	CS ÚRS 2024 02
8	K	985142111R	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m2	72,000	189,09	13 614,48	Dodavatelská cena
	VV		3*2*12		72,000			
9	K	985142912R	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	72,000	43,87	3 158,64	Dodavatelská cena
10	M	31197008	tyč závitová Pz 4.6 M20	m	12,000	231,00	2 772,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3*2*2		12,000			
11	M	31111009	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M20	100 kus	0,120	931,00	111,72	CS ÚRS 2024 02
12	M	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 kus	0,120	690,00	82,80	CS ÚRS 2024 02
13	M	13011027	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 100	t	0,071	33 800,00	2 399,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		Délka*měrná hmotnost					
	VV		3*2*2*0,6*0,00982		0,071			
14	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm	m	2,400	1 280,00	3 072,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Kotvičky R 8mm*					
	VV		drážky - 28 ks na koncích - hloubka 0,1					
	VV		3*2*4*0,1		2,400			
15	M	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,003	30 600,00	91,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		7,31707317073171*0,00041 *Přepočtené koeficientem množství		0,003			
16	K	985331217	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 20 mm	m	3,780	2 440,00	9 223,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		3*2*2*0,7*0,45		3,780			
17	K	985622211	Spínání objektů táhly vložené a dodání táhla z betonářské oceli spojované svařováním, průměru do 20 mm	m	84,000	629,00	52 836,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Sepnutí objektu délka*počet					
	VV		3*2*14		84,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			84,000			
D		997	Přesun sutě				2 154,29	
18	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně	t	1,026	935,00	959,31	SOD
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,026	162,80	167,03	SOD
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	116,964	7,10	830,44	SOD
VV		1,026*19 "Přepočtené koeficientem množství			19,494			
VV		19,494*6 "Přepočtené koeficientem množství			116,964			
21	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,026	192,50	197,51	SOD
VV		1,026			1,026			
D		998	Přesun hmot				2 076,34	
22	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,998	2 080,50	2 076,34	SOD